

PROCEDIMENTO OPERACIONAL

PREPARO E EXECUÇÃO DE LAJE (PRÉ-MOLDADA OU MOLDADA IN LOCO) PO – 8.5.1/01-01-13

Rev.: Folha:

6 1/2

1) OBJETIVO

- 1.1- Padronizar e fornecer diretrizes para a execução de laje pré-moldada ou moldada in loco.
- 1.2- Instruir a mão de obra necessária a executar os serviços de forma racionalizada, objetivando economia, segurança e melhor qualidade no serviço.

2) DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- 1. Projeto de arquitetônico
- 2. Projeto estrutural
- 3. Projeto de forma
- 4. Projeto de instalações elétricas, lógica, telefone e atmosférico.
- 6. Projeto de instalações hidrossanitário, pluvial e incêndio.
- 7. Nbr: 6118 Projeto e estrutura de concreto armado
- 8. Nbr: 9062 Projeto e execução de estruturas de concretos pré-moldados

3)	MATERIAIS	4)	EQUIPAMENTOS
1.	Laje pré-moldada	1.	Betoneira, ou caminhão betoneira
2.	Insumos para concreto em geral	2.	Bomba para lançamento de
3.	Água		concreto;
4.	Aços (telas, vergalhões e treliças)	3.	Ferramentas de pedreiro em
5.	Forma de madeira ou metálica		geral
6.	Lajota	4.	Ferramentas de armador em
7.	Impermeabilizante (quando necessário)		geral
8.	Concreto usinado	5.	Ferramentas de carpinteiro em
			geral
		6.	Andaime em geral
		7.	Escora metálica ou madeira

5) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

- 1. Capacete
- 2. Botina de segurança
- 3. Luva raspa
- 4. Luva látex
- 5. Bota de borracha
- 6. Óculos de proteção

6) PRÉ – REQUISITOS

- 1. Alvenaria respaldada e canaleta de respaldo concretada.
- 2. Materiais e equipamentos disponibilizados.
- 3. Formas de viga de respaldo montadas (quando utilizado)

REVISÃO	DATA	ÍTENS REVISTOS	APROVADO
6	29/03/2018	Adequação a NBR ISO	Luciano R. da Silva
		9001:2015	



PROCEDIMENTO OPERACIONAL

PREPARO E EXECUÇÃO DE LAJE (PRÉ-MOLDADA OU MOLDADA IN LOCO) Rev.:

6

Folha:

2/2

PO - 8.5.1/01-01-13

7) SEQÜÊNCIA EXECUTIVA

- 1. Montagem das formas ou trilhos;
- 2. Escora das formas ou trilhos;
- 3. Montagem das treliças;
- 4. Montagem das lajotas;
- 5. Ajustar escoras (deixando contra flecha quando necessário);
- 6. Tubular a laje (elétrica, esgoto, água fria e quente);
- 7. Montagem das formas de fechamento;
- 8. Fazer a armação negativa da laje, com tela Q92 ou conforme projeto;
- 9. Taliscar a laje para receber o concreto (espessura do concreto);
- 10. Definir o traço adequado para o serviço (engenheiro, gerente ou encarregado);
- 11. Preparar o concreto misturando o cimento, areia, brita e a água; Em caso de concreto usinado fazer o pedido com o fck e slump já pré-determinados;
- 12. Fazer os ensaios de recebimento de concreto e coleta para corpo de prova;
- 13. Realizar a moldagem dos corpos de prova;
- 14. Distribuir o concreto para utilização;
- 15. Vibrar concreto e sarrafear, quando necessário desempenar;
- 16. Fazer o melhoramento da cura do concreto por sete dias, pelo menos duas vezes ao dia.
- 17. Para execução de lajes no sistema parede de concreto, observar:
- a) Verificar se todas as junções de formas estão travadas com pinos e cunhas;
- b) Verificar se as escoras estão fixadas nos devidos locais;
- c) Verificar se o alinhamento das da forma de borda não estão desalinhadas;
- d) Verificar antes da concretagem se todas as armaduras e tubulações estão colocadas nos devidos lugares;
- e) Verificar se foi colocado os dispositivos de segurança para início da concretagem:

8) RESULTADOS ESPERADOS

- 1. Peça bem adensada e sarrafeada.
- 2. Peça sem deformações ou armaduras expostas.
- 3. Inexistência de fissuras ou trincas.

9) AÇÕES CORRETIVAS

- 1. Fazer uma massa forte e tampar as brocas.
- 2. Fazer melhor adensamento nas próximas concretagens
- 3. Colocar uma armadura de reforço em caso de deformações.